Tervezett alaprajz - Hátsó ép. M 1:50

ÚJ KONYHA ÉPÜLETRÉSZ

ÁTALAKÍTÁSSAL ÉRINTETT KONYHARÉSZ

FELÚJÍTÁSSAL ÉRINTETT ÓVODA ÉPÜLETRÉSZ

H30 Hull. tár. kerámia 3,65 m²

H31 Közl. kerámia 4,66 m²

H29 Hús ek kerámia 6,64 m²

H28 Zöldség ek kerámia 7,68 m²

H26 Közl. kerámia 15,99 m² Bm=3,32

H27 Göngyöleg raktár kerámia 5,43 m²

H25 Földesáru rkt kerámia 6,01 m²

csempeburkolat 2,30 m magasságig

Take

H24 Gépészet-kazánház m. mozaik 5,44 m²

gipszkarton gépészeti elfalazás impregnált kivitelben

Airvent Recu 2000W hővisszanyerős szellőzőgép

2 db Viessmann vitodens 100-W gázkazán

Ø 60/100 kémény

800x400 mm méretű szellőzőrács

H23 Tejkonyha kerámia 5,44 m²

Munkaközi kézmosó

H21 Szárazáru rkt kerámia 8,60 m²

dilatáció 3 cm

H22 Közl. kerámia 5,10 m² Bm=2,94

H16 Főzőkonyha kerámia 30,68 m² Bm=2,94

Ø 100 mm méretű légbevezető

új ablakszárny az axiál ventillátor helyére

H17 Fehér mosogató kerámia 9,68 m²

H19 Szem. öltöző kerámia 7,30 m²

elektromos szekrény

H20 Szf. kerámia 1,25 m²

személyzeti bejárat

H18 Wc kerámia 1,54 m²

H15 Fekete mosogató kerámia 5,42 m²

230 cm magas falszakasz

csempeburkolat 2,30 m magasságig

Áthelyezett kézmosó

átadóablakos ajtó

H14 Közlekedő parketta 4,94 m²

H13 Gy. mosdó kerámia 12,53 m²

H12 Csoportszoba nem vált. parketta 49,90 m²

H09 Gyermek öltöző új pvc 27,15 m² Bm=2,94

H11 Take 0,20 m²

H10 Fékt. 0,54 m²

H07 Wc nem vált moz. 0,91 m²

H05 Elkülönítő nem vált. park. 8,64 m²

H06 Et. nem vált moz. 2,37 m²

H04 Gyermek öltöző nem vált park. 8,64 m²

H03 Megl. Gazd vez. Iroda nem vált park. 8,55 m²

H08 Csoportszoba nem vált. parketta 50,11 m²

H01 Gyermekölt. új pvc 17,94 m²

H02 Fékt. 0,48 m²

A2 EI2 60-C tűzgátló ajtó

bontandó, átalakítandó előlépcső

bontandó előtető

m=2x15 sz=1x30

m=3x13 sz=2x30

bm 2,50

-0,31=91,52 mBf

MEGJEGYZÉSEK:
- Méretek a helyszínen ellenőrizendőek
- A statikai, gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
- Gépészeti átvezetéseknél (fal, födém) a szerkezetek visszajavítandók, glettelendők, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzv. minősítésű kőzetgyapot lehet.
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomópontról nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása szükséges és kötelező!
- 180 cm-nél magasabb parapetű bukó ablakokra távnyitó szerelendő
- Pont-perem módszer szükséges a homlokzati hőszigetelésnél. Az ETICS-THR kivitelezési irányelvek jelen estben kötelezően betartandóak, az műszaki előírásnak tekintendő.
- Dübelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készítendő, melyet a kihúzás vizsgálat kell igazolni.
- Villámvédelmi ellenörző nyílás nyitható kivitelben, előtte épületszerkezet (pl.: lefolyócsatorna) nem lehet!

Jelmagyarázat:

- Meglévő megmaradó szerkezet
- Porotherm falazat
- Ytong falazat
- Eps Grafit homlokzati hőszigetelés
- Kőzetgyapot homl. hőszigetelés

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486 4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2. mobil 30/430-42-93
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: „Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében" című pályázathoz Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel. Építész kiviteli terve 4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK: KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök HARANGI ISTVÁN VARGA TIBOR
TERVR.:Tervezett alaprajz - Hátsó ép.	M 1:50 | DÁTUM:2017.05. | T.SZ.:EH-01