
Konsz. szám	Típus	Méret	Parapet	Nyitásirány	Darab
45/H01	Tűzgátló ajtó	1,95/2,40+50	-	0B, 1J	1 db



BALOS AJTÓ JOBBOS AJTÓ

A NYÍLÁSZÁRÓK NÉZETEI KÜLSŐ NÉZETEK.

GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK ELLENŐRIZENDŐK.

A lakatos konszignáció 2 db tervlapot tartalmaz!
(EH-10.01 - EH-10.02)

MEGJEGYZÉSEK:

- A statikai, gépészeti és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők bármely tervdokumentációban szereplő szerkezetek elkészítendők
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomópontról nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek között, konzultálni kell építész tervezővel.
- Műszaki leírások elolvasása szükséges és kötelező!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
„Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében” című pályázathoz
Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel
Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel.
Építész kiviteli terve
4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Gori-Archi-Studió Kft
GORTKA ISTVÁN okl. építészmérnök
GORTKA ISTVÁN
okleveles építészmérnök
É-09-0486
4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2.
mobil 30/430-42-93
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:
KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök
HARANGI ISTVÁN
VARGA TIBOR

TERVR.:Tervezett lakatos konsz. - Hátsó ép.	M 1:50	DÁTUM:2017.05.	T.SZ.:EH-10.01